

Przedmiar robót

Obiekt Remont zabytkowej plebanii w parafii w Berżniki

Tabela przedmiaru robót

Remont zabytkowej plebanii w parafii w Berzniki

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Pokrycie dachowe					
1	KNR 4-01 0521/04		Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym $20,8*9,2-6*1,7/2+2*3,4*(3,5+1,7)/2-2*3*3,2/2+2*3,2*(5+0,6)/2$ $6,36*9,2+14,33*7,5+14,33*5,2-5,3*2,9/2+2*4,1*(6,4+4,2)/2+1,4*1,7/2+5*(1,7+4,1)/2-2*3*3,2/2+2*3,2*(5+0,6)/2+1,2*1,6+0,6*(0,9+0,3)/2$ $2*(6,1+7)/2*0,6+(11+10,2)/2*0,9+(13,2+12,6)/2*0,6$ $(5,1+5,6)/2*0,4+(5,7+5,1)*2*0,5$	m2 m2 m2 m2	212,26 302,568 25,14 12,94
razem				m2	552,908
2	KNR 4-01 0430/03		Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łąt 16cm	m2	552,908
3	KNR 4-01 0430/02		Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk $20,8*9,2-6*1,7/2+2*3,4*(3,5+1,7)/2-2*3*3,2/2+2*3,2*(5+0,6)/2$ $6,36*9,2+14,33*7,5+14,33*5,2-5,3*2,9/2+2*4,1*(6,4+4,2)/2+1,4*1,7/2+5*(1,7+4,1)/2-2*3*3,2/2+2*3,2*(5+0,6)/2+1,2*1,6+0,6*(0,9+0,3)/2$	m2 m2	212,26 302,568
razem				m2	514,828
4	KNR 4-01 0430/03		Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łąt 16cm $2*(6,1+7)/2*0,6+(11+10,2)/2*0,9+(13,2+12,6)/2*0,6$ $(5,1+5,6)/2*0,4+(5,7+5,1)*2*0,5$	m2 m2	25,14 12,94
razem				m2	38,08
5	KNR 4-01 0413/02		Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie - wyprofilowanie połąci dachowej 514,828/1,25	m	411,862
razem				m	411,862
6	KNNR 2 0604/02		Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej $20,8*9,2-6*1,7/2+2*3,4*(3,5+1,7)/2-2*3*3,2/2+2*3,2*(5+0,6)/2$ $6,36*9,2+14,33*7,5+14,33*5,2-5,3*2,9/2+2*4,1*(6,4+4,2)/2+1,4*1,7/2+5*(1,7+4,1)/2-2*3*3,2/2+2*3,2*(5+0,6)/2+1,2*1,6+0,6*(0,9+0,3)/2$	m2 m2	212,26 302,568
razem				m2	514,828
7	KNR 2-02s 0410/04		Ołacenie połąci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm kontrłaty	m2	514,828
8	KNR 2-02s 0410/02		Ołacenie połąci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie do 16cm $20,8*9,2-6*1,7/2+2*3,4*(3,5+1,7)/2-2*3*3,2/2+2*3,2*(5+0,6)/2$ $6,36*9,2+14,33*7,5+14,33*5,2-5,3*2,9/2+2*4,1*(6,4+4,2)/2+1,4*1,7/2+5*(1,7+4,1)/2-2*3*3,2/2+2*3,2*(5+0,6)/2+1,2*1,6+0,6*(0,9+0,3)/2$	m2 m2	212,26 302,568
razem				m2	514,828
9	KNR 19-01 0507/03		Krycie dachu gontami o wymiarach 55cm	m2	514,828
10	KNR 4-01 0614/05		Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania desek lub płyt 514,828*3	m2 m2	1 544,484 1 544,484
2 Elewacja					
11	KNR 4-01 0426/03		Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych Frontowa $2,5*20,58+5,8*1,7*2+5,8*2,2$ Tylna $2,5*20,58+5,7*2,7/2$ Południowa $16,38*2,5+13,3*6,6/2+4,3*1,3/2$ Północna $16,38*2,5+13,3*6,6/2$ okapy $0,75*(20,58*2+13,3*2+7*2)$	m2 m2 m2 m2 m2	83,93 59,145 87,635 84,84 61,32
razem				m2	376,87
12	KNR 4-01 0430/03		Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łąt 16cm	m2	376,87
13	KNR 2-02s 0613/06		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - analogia rozbiórka Frontowa $2,6*20,58+5,8*1,7*2+5,8*2,2$ Tylna $2,6*20,58+5,7*2,7/2$ Południowa $16,38*2,5+13,3*6,6/2+4,3*1,3/2$ Północna $16,38*2,5+13,3*6,6/2$	m2 m2 m2 m2	85,988 61,203 87,635 84,84
razem				m2	319,666
14	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację 319,666*0,1	m3 m3	31,967 31,967
razem				m3	31,967
15	KNR 2-02s 0410/04		Ołacenie łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm Frontowa $2,5*20,58+5,8*1,7*2+5,8*2,2$ Tylna $2,5*20,58+5,7*2,7/2$ Południowa $16,38*2,5+13,3*6,6/2+4,3*1,3/2$ Północna $16,38*2,5+13,3*6,6/2$ okapy $0,65*(20,58*2+13,3*2+7*2)$	m2 m2 m2 m2 m2	83,93 59,145 87,635 84,84 53,144
razem				m2	368,694
16	KNR 2-02s 0408/01		Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej wyprofilowanie podbitki okapu dachu $0,45*0,32*0,08*(20,58/0,3+15,7/0,3+4/0,3*2)$	m3	1,7

Tabela przedmiaru robót

Remont zabytkowej plebanii w parafii w Berzniki

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m3 1,7
17	KNNR 2 0604/02		Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej wiatroizolacja	m2	368,694
18	KNR 2-02s 0613/06		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	368,694
19	TZKNBK V 4-52/01		Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego z desek profilowanych grubości 25mm Frontowa 2,5*20,58+5,8*1,7*2+5,8*2,2 Tylna 2,5*20,58+5,7*2,7/2 Południowa 16,38*2,5+13,3*6,6/2+4,3*1,3/2 Północna 16,38*2,5+13,3*6,6/2 okapy 0,65*(20,58*2+13,3*2+7*2)	m2 m2 m2 m2 m2	83,93 59,145 87,635 84,84 53,144
				razem	m2 368,694
20	KNR 4-01 0614/05		Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania desek lub płyt 367,78*3	m2	1 103,34
				razem	m2 1 103,34
21	KNR 2-02u1 U-0202-000400/04		Elementy wykończenia - cokół 20,58*2+16,38*2-14,25-0,9*2	m	57,87
				razem	m 57,87
22	KNR 2-02u1 U-0202-000400/02		Elementy wykończenia - opaska (okna) 13*(1+1,25*2)+2*(0,45+1,25*2) 1,25+2,1*2+0,9*2+2*4	m m	51,4 15,25
				razem	m 66,65
23	KNR 4-01 0321/01		Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m 13 4 2	szt szt szt	13 4 2
				razem	szt 19

Spis działów przedmiaru robót

Remont zabytkowej plebanii w parafii w Berzniki

Nr	Opis
1	Pokrycie dachowe
2	Elewacja